

パイロキープ TS2000 工法によるコンクリート重防食ライニング（耐強酸・硫化水素）・・・デリカウイング廿日市計 2 ピット（2010/12 工期）



デリカウイング広島工場廃液処理層
排気、吸気設備



デリカウイング広島工場廃液処理層内部



広島工場内部 TS900E→TS2000P×2→TS2000×2
(下水道コンクリート防食指針 D1 種仕様)



デリカウイングデザート工場完成検査



デリカウイング広島工場完成検査時の引張り検査



接着数値薬 1.5N 平均、素地の凝集破壊であり合格